

견 적 서

T0 : 백만기, 서주희 고객님

2025年 09月 29日

工事名(PROJECT) : 수지 삼성 웨르빌 209동 101호 인테리어 공사

金 額(AMOUNT) : 일일금 이억삼천만원정-부가세 별도
(W230,000,000)

貴社の 사양에 依하여 下記内容과 같이 見積합니다.

◆ 비 고 (REMARK)

1. 부가세 별도
2. 견적외 별도
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

M . O . A . C

수원시 영통구 이의동 1221, 오렌지나무 빌딩 3층

Tel : 031-212-0488

PROJECT: 수지 삼성 웨르빌 209동 101호 인테리어 공사

T0 : 백만기, 서주희 고객님

No	Description	Size	Spec.	Unit	Q'ty	Material		Labour		Total		Remark
						Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	
*	백만기, 서주희 고객님											
A.	재료비			식	1.00		123,122,333		-		123,122,333	
B.	노무비			식	1.00		-		63,181,951		63,181,951	
	직접공사비 계						123,122,333		63,181,951		186,304,284	
*	산재 보험료	노무비*3.56%		3.56%	1.00						2,249,277	
*	고용 보험료	노무비*1.01%		1.01%	1.00						638,138	
*	국민건강 보험료	노무비*3.545%		3.55%	1.00						2,239,800	
*	국민연금 보험료	노무비*4.5%		4.50%	1.00						2,843,188	
*	노인 장기 요양 보험료	건강보험료*12.95%		12.95%	1.00						290,054	
*	안전관리비	직접공사비*3.11%		3.11%	1.00						5,794,063	
*	기타경비			2.00%							3,726,086	
*	공과잡비			4.00%	1.00						7,452,171	
*	기업이윤			10.00%	1.00						18,630,428	
	간접공사비 계										43,863,206	
										절 사	167,489	
	공사비 계										230,000,000	VAT 별도

- * 참고사항
- 부가세 별도
- 견적 외 별도

PROJECT: 수지 삼성 웨르빌 209동 101호 인테리어 공사

No	Description	Product & Size	Location & Spec.	Unit	Q'ty	Material		Labour		Total		Remark
						Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	
*	백만기,서주희 고객님의											
A.	가설공사			식	1.00		41,738,000		3,026,000		44,764,000	
B.	인테리어 공사			식	1.00		81,384,333		60,155,951		141,530,284	
	직접공사비 계						123,122,333		63,181,951		186,294,284	
A.	가설공사											
직영	현장보양 및 현장 정리			M2	207.00	2,000	414,000	8,000	1,656,000	10,000	2,070,000	
직영	소운반			인	6.00	-	-	170,000	1,020,000	170,000	1,020,000	
직영	대운반	자재 양중		대	1.00	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	
허가	공사동의서 및 행위허가	행위허가		식	1.00	350,000	350,000	-	-	350,000	350,000	
가설	엘리베이터 및 공용부 보양			개소	1.00	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	
에어컨	에어컨	LG 프리미엄 6대 / 6마력		식	1.00	8,244,000	8,244,000	-	-	8,244,000	8,244,000	
창호	샷시	KCC 창호		식	1.00	21,420,000	21,420,000	-	-	21,420,000	21,420,000	
난방	난방배관 교체	휰파기 / 분배기 교체 포함		식	1.00	8,110,000	8,110,000	-	-	8,110,000	8,110,000	
보일러	개별 보일러	제품 미정		식	1.00							
인터폰	인터폰 및 도어락	제품 미정		식	-	-	-	300,000	-	300,000	-	
폐기물	폐기물 반출	1TON		대	6.00	500,000	3,000,000	-	-	500,000	3,000,000	
입주청소	입주청소	모해디자인 진행 사항	서비스 품목	PY	62.73	3,000	188,182	15,000	940,909	18,000	1,129,091	모해 서비스 진행
	소 계						41,738,000		3,026,000		44,764,000	
B.	인테리어 공사											
1.	철거 / 설비 공사			식	1.00		8,172,827		14,345,861		22,518,688	
2.	필름 공사			식	1.00		2,899,120		2,716,730		5,615,850	
3.	가구 공사			식	1.00		15,158,600		3,872,500		19,031,100	
4.	전기 공사			식	1.00		7,309,900		4,487,400		11,797,300	
5.	화장실 공사			식	1.00		7,329,600		3,611,200		10,930,800	
6.	타일 공사			식	1.00		5,296,720		8,035,200		13,331,920	
9.	도배 공사			식	1.00		4,627,064		4,371,360		8,998,424	
10.	도장 공사			식	1.00		1,005,000		1,070,000		2,075,000	
11.	마루 공사			식	1.00		13,095,502		-		13,095,502	
12.	목공사			식	1.00		16,490,000		17,645,700		34,135,700	
	소 계						81,384,333		60,155,951		141,530,284	

No	Description	Product & Size	Location & Spec.	Unit	Q'ty	Material		Labour		Total		Remark
						Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	
1.	철거 / 설비 공사											
철거	마루 철거		거실, 방 전체	PY	44.24	3,000	132,727	25,000	1,106,061	28,000	1,238,788	
철거	타일 철거		현관	M2	5.34	15,000	80,100	70,000	373,800	85,000	453,900	
철거	화장실 철거		전체 철거	식	2.00	-	-	650,000	1,300,000	650,000	1,300,000	
철거	조적벽체 철거		안방,거실 화장실	식	2.00	20,000	40,000	230,000	460,000	250,000	500,000	
철거	본 철거			M2	207.00	8,000	1,656,000	18,000	3,726,000	26,000	5,382,000	
철거	천장철거		전체 철거	M2	198.00	8,000	1,584,000	7,000	1,386,000	15,000	2,970,000	
철거	가스관 철거			식	1.00		-	200,000	200,000	200,000	200,000	
설비	확장 공사		거실	EA	1.00	500,000	500,000	700,000	700,000	1,200,000	1,200,000	
설비	확장 공사		주방,방	EA	4.00	300,000	1,200,000	500,000	2,000,000	800,000	3,200,000	
설비	확장 공사	바닥면적 확장, 조적 및 미장	안방, 거실 화장실	식	2.00	50,000	100,000	250,000	500,000	300,000	600,000	
설비	배관 이설 공사	급 / 배수 배관이설	화장실	식	3.00	100,000	300,000	250,000	750,000	350,000	1,050,000	
설비	배관 이설 공사	급 / 배수 배관이설	세탁기, 로봇청소기	식	2.00	100,000	200,000	250,000	500,000	350,000	700,000	
설비	난방배관 청소		분배기	PY	0.00	-	-	5,000	-	5,000	-	
보일러	온도조절기 공사	유립형 제어기(제작)	분배기	EA	1.00	110,000	110,000	50,000	50,000	160,000	160,000	
보일러	온도조절기 공사	허니웰 구동기	분배기	EA	14.00	35,000	490,000	11,000	154,000	46,000	644,000	
보일러	온도조절기 공사	허니웰 제어기	분배기	EA	1.00	120,000	120,000	30,000	30,000	150,000	150,000	
보일러	온도조절기 공사	융 온도조절기	공용부	EA	1.00	350,000	350,000	50,000	50,000	400,000	400,000	
보일러	온도조절기 공사	허니웰 온도조절기	각 방	EA	4.00	70,000	280,000	20,000	80,000	90,000	360,000	
설비	화장실 방수 공사	액체방수 공사	화장실 하단 방수	EA	2.00	100,000	200,000	250,000	500,000	350,000	700,000	
설비	화장실 방수 공사	아덱스 도막방수제 2회	화장실 하단 방수	EA	2.00	240,000	480,000	240,000	480,000	480,000	960,000	
소방	자동확산소화기			EA	1.00	350,000	350,000	-	-	350,000	350,000	
	SUB-TOTAL						8,172,827		14,345,861		22,518,688	
2.	필름 공사											
-1	필름 공사											
-	현관문	PNC47	현관	식	1.00	50,000	50,000	150,000	150,000	200,000	200,000	
-	걸레받이	PNC47	거실, 각 방	M	85.00	3,300	280,500	6,600	561,000	9,900	841,500	
-	도어 / 도어를	PNC47	거실, 각 방	M2	56.00	14,000	784,000	12,200	683,200	26,200	1,467,200	
-	천장	한솔 칼프블랙	주방	M2	17.00	21,000	357,000	12,200	207,400	33,200	564,400	
-	벽체	PNC44	작업실, 드레스룸	M2	60.00	14,000	840,000	12,200	732,000	26,200	1,572,000	
-	벽체	한솔 칼프블랙	주방	M2	23.22	21,000	487,620	16,500	383,130	37,500	870,750	
-	부자재		전체	식	1.00	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	
	SUB-TOTAL						2,899,120		2,716,730		5,615,850	

[illegible]

[illegible]

No	Description	Product & Size	Location & Spec.	Unit	Q'ty	Material		Labour		Total		Remark
						Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	
4.	전기 공사											
-1	조명 및 전열											
-1	공용부											
-	용(매트화이트)	2구 스위치	일괄소등	EA	1.00	32,500	32,500	5,000	5,000	37,500	37,500	
-	용(매트화이트)	1구 프레임	일괄소등	EA	1.00	22,000	22,000	5,000	5,000	27,000	27,000	
-	용(매트화이트)	2구 스위치	공용부	EA	7.00	32,500	227,500	5,000	35,000	37,500	262,500	
-	용(매트화이트)	2구 프레임	공용부	EA	2.00	28,500	57,000	5,000	10,000	33,500	67,000	
-	용(매트화이트)	220V 콘센트	공용부	EA	8.00	22,600	180,800	5,000	40,000	27,600	220,800	
-	용(매트화이트)	UTP	공용부	EA	1.00	73,300	73,300	5,000	5,000	78,300	78,300	
-	용(매트화이트)	2구 프레임	공용부	EA	3.00	28,500	85,500	5,000	15,000	33,500	100,500	
-	용(매트화이트)	3구 프레임	공용부	EA	2.00	47,300	94,600	5,000	10,000	52,300	104,600	
-	플로어 콘센트	바닥 매립	공용부	EA	2.00	70,000	140,000	20,000	40,000	90,000	180,000	
-	2.3인치 매립등		공용부	EA	17.00	5,000	85,000	8,000	136,000	13,000	221,000	
-	팬던트	고객 지급 자재	공용부	EA	2.00	-	-	8,000	16,000	8,000	16,000	
-	간접 조명	LED BAR	공용부	M	14.10	24,000	338,400	20,000	282,000	44,000	620,400	
-	간접 조명	SMPS	공용부	EA	3.00	18,000	54,000	5,000	15,000	23,000	69,000	
-	마그네틱 조명	레일	공용부	M	32.80	38,000	1,246,400	8,000	262,400	46,000	1,508,800	
-	마그네틱 조명	SMPS(300W)	공용부	EA	-	130,000	-	5,000	-	135,000	-	
-	마그네틱 조명	조명기구(별도)	공용부	EA	-	-	-	-	-	-	-	
-1	거실 화장실											
-	2.3인치 매립등		거실화장실	EA	4.00	5,000	20,000	8,000	32,000	13,000	52,000	
-	간접 조명	LED BAR	거실화장실	M	4.10	24,000	98,400	20,000	82,000	44,000	180,400	
-	간접 조명	SMPS	거실화장실	EA	2.00	18,000	36,000	5,000	10,000	23,000	46,000	
-1	드레스룸											
-	2.3인치 매립등		드레스룸	EA	13.00	5,000	65,000	8,000	104,000	13,000	169,000	
-	간접 조명	LED BAR	드레스룸	M	0.60	24,000	14,400	20,000	12,000	44,000	26,400	
-	간접 조명	SMPS	드레스룸	EA	1.00	18,000	18,000	5,000	5,000	23,000	23,000	
-1	입구방											
-	2.3인치 매립등		입구방	EA	6.00	5,000	30,000	8,000	48,000	13,000	78,000	
-	간접 조명	LED BAR	입구방	M	2.50	24,000	60,000	20,000	50,000	44,000	110,000	
-	간접 조명	SMPS	입구방	EA	1.00	18,000	18,000	5,000	5,000	23,000	23,000	
-1	작업방											
-	2.3인치 매립등		작업방	EA	9.00	5,000	45,000	8,000	72,000	13,000	117,000	
-	플로어 콘센트	바닥 매립	거실	EA	1.00	70,000	70,000	20,000	20,000	90,000	90,000	

[illegible]

No	Description	Product & Size	Location & Spec.	Unit	Q'ty	Material		Labour		Total		Remark
						Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	
5.	화장실 공사											
-1	천장											
-	이노솔		거실 화장실	M2	5.53	40,000	221,200	5,000	27,650	45,000	248,850	
-	이노솔		안방 화장실	M2	4.71	40,000	188,400	5,000	23,550	45,000	211,950	
-	환풍기	휴젠트 2.5	거실 화장실	EA	2.00	350,000	700,000	30,000	60,000	380,000	760,000	
-1	위생기기											
-	세면대 구조틀	ㄱ각파이프	안방 화장실	EA	2.00	150,000	300,000	200,000	400,000	350,000	700,000	
-	언더카운터 세면대 W:600	아메리칸 언더카운터 썬엣지 F513	안방 화장실	EA	2.00	190,000	380,000	50,000	100,000	240,000	480,000	
-	양변기	아메리칸 웨이브S 투피스	안방, 거실 화장실	EA	2.00	272,000	544,000	50,000	100,000	322,000	644,000	
-	욕조	950*850	안방 화장실	EA	1.00	630,000	630,000	50,000	50,000	680,000	680,000	
-	욕조	1000*1700	거실 화장실	EA	1.00	530,000	530,000	50,000	50,000	580,000	580,000	
-1	수전											
-	세면 수전	매립 2홀 수전	거실 화장실	SET	1.00	170,000	170,000	150,000	150,000	320,000	320,000	
-	샤워 수전	아메리칸 FB2614-0KAKC11BA	거실 화장실	SET	1.00	250,000	250,000	50,000	50,000	300,000	300,000	
-	욕조 수전	아메리칸 리비어 FB2614	거실 화장실	SET	1.00	237,000	237,000	50,000	50,000	287,000	287,000	
-	세면 수전	매립 2홀 수전	안방 화장실	SET	1.00	170,000	170,000	150,000	150,000	320,000	320,000	
-	욕조 수전	아메리칸 리비어 FB2614	안방 화장실	SET	1.00	237,000	237,000	50,000	50,000	287,000	287,000	
-1	기타 (거실 화장실)											
-	조적 벽체 /젠다이	신설 벽체 포함	거실 화장실	SET	3.00	150,000	450,000	250,000	750,000	400,000	1,200,000	
-	거울	은경	안방 화장실	SET	1.00	70,000	70,000	30,000	30,000	100,000	100,000	
-	수건 걸이	라우체 C01N-11N	거실 화장실	SET	1.00	54,000	54,000	50,000	50,000	104,000	104,000	
-	휴지 걸이	라우체 엘로이 7011N	거실 화장실	SET	1.00	54,000	54,000	50,000	50,000	104,000	104,000	
-	유가	150*150 S150SS 도무스	거실 화장실	식	1.00	32,000	32,000	10,000	10,000	42,000	42,000	
-	파티션	타일 파티션	거실 화장실	식	3.00	250,000	750,000	100,000	300,000	350,000	1,050,000	
-1	기타 (안방 화장실)											
-	조적 벽체 /젠다이	신설 벽체 포함	안방 화장실	SET	3.00	150,000	450,000	250,000	750,000	400,000	1,200,000	
-	거울	은경	안방 화장실	SET	1.00	70,000	70,000	30,000	30,000	100,000	100,000	
-	수건 걸이	라우체 C01N-11N	안방 화장실	SET	1.00	54,000	54,000	50,000	50,000	104,000	104,000	
-	휴지 걸이	라우체 엘로이 7011N	안방 화장실	SET	1.00	54,000	54,000	50,000	50,000	104,000	104,000	
-	유가	150*150 S150SS 도무스	안방 화장실	식	2.00	32,000	64,000	10,000	20,000	42,000	84,000	
-	파티션	타일 파티션	안방 화장실	식	2.00	250,000	500,000	100,000	200,000	350,000	700,000	
-	파티션 도어	샤워부스, 양변기	안방 화장실	SET	1.00	170,000	170,000	50,000	50,000	220,000	220,000	
	SUB-TOTAL						7,329,600		3,611,200		10,930,800	

[illegible]

No	Description	Product & Size	Location & Spec.	Unit	Q'ty	Material		Labour		Total		Remark
						Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	
11.	마루 공사											
-1	원목마루	지복득 바람12T 1507	전체	PY	28.93	270,000	7,811,345	-	-	270,000	7,811,345	
-1	강마루	이건 그린 230		PY	16.16	149,000	2,407,298	-	-	149,000	2,407,298	
-1	강마루	디엔메종 믹싱볼		PY	17.54	164,000	2,876,858	-	-	164,000	2,876,858	
	SUB-TOTAL						13,095,502		-		13,095,502	
12.	목공사											
-1	먹 놓기	거실 수직, 수평 및 벽체		식	1.00		-	550,000	550,000	550,000	550,000	
-1	천장 공사											
-	천장 골조 및 석고보드		전체	M2	180.00	12,000	2,160,000	18,000	3,240,000	30,000	5,400,000	
-	우물 천장	제작	거실	식	1.00	250,000	250,000	550,000	550,000	800,000	800,000	
-	커튼 박스	제작	거실	식	8.00	65,000	520,000	150,000	1,200,000	215,000	1,720,000	
-	이노솔 천장 골조 공사	30X30 각재	안방, 거실 화장실	M2	10.20	12,000	122,400	18,000	183,600	30,000	306,000	
-	이노솔 천장 합판 보강	9.5T 합판 1PLY	안방, 거실 화장실	M2	10.20	11,000	112,200	8,500	86,700	19,500	198,900	
-1	벽체 공사											
-	벽체 골조 공사	30X30 각재	신설벽체	M2	229.60	12,000	2,755,200	28,000	6,428,800	40,000	9,184,000	
-	벽체 석고보드	9.5T 석고보드 2PLY	신설벽체	M2	169.60	12,000	2,035,200	8,500	1,441,600	20,500	3,476,800	
-	벽체 고밀도 MDF 시공	석고+고밀도 MDF(메지 시공)	작업실, 드레스룸	M2	60.00	25,000	1,500,000	27,000	1,620,000	52,000	3,120,000	
-	걸레받이	고밀도 MDF	도배 시공	M	85.00	1,000	85,000	5,000	425,000	6,000	510,000	
-1	기타 목 공사											
-	ABS 도어 및 문틀	히든도어	각 방	식	6.00	700,000	4,200,000	200,000	1,200,000	900,000	5,400,000	
-	단열공사	20T*2 아이소핑크	안 방 - 발코니	식	1.00	350,000	350,000	320,000	320,000	670,000	670,000	
-	중문공사	디자인 및 자재 스펙에 따른 변동	현 관 / 안방	식	2.00	1,200,000	2,400,000	200,000	400,000	1,400,000	2,800,000	
	SUB-TOTAL						16,490,000		17,645,700		34,135,700	
							81,384,333		60,155,951		141,530,284	